

DPGF - Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

Opération: Sécurisation de la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale des Ardennes

20 Rue François Mitterrand, 08000 Charleville-Mézières

Il est rappelé que ce document a pour objet la décomposition du prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement, ce prix forfaitaire étant sous la seule responsabilité de l'entreprise. Ce document a été établi dans le but de faciliter les études des entreprises. Les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise devra, dans le cadre de l'établissement de son offre, vérifier ces quantités et éventuellement les modifier. Elle ne pourra arguer que des erreurs ou omissions de quantités apparaissent dans sa décomposition, ni prétendre, de ce fait, à la modification de son prix global et forfaitaire. Les entreprises devront inclure au DPGF, les postes éventuellement non repérés et qui apparaissent sur les plans.

SPI - 10/07/2020

LOTS	CORPS D'ETAT	DESIGNATION	UNITE	Qté (projet B)	PU HT	TOTAL HT
Lot 1	Ossature et Menuiserie métallique	Notes de calcul - Réalisation des Plans d'exécution - Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Fourniture, pose et entretien des installations communes - Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Dépose partielle du sas existant (menuiseries vitrées de part et d'autre de la porte coulissante)	for	1		0
		Fourniture et pose d'un couvre-joint de sol suite à la dépose des menuiseries	ml	2,1		0
		Fourniture et pose d'une structure en aluminium Dimensions: 2,6m x 5,74m - Hauteur 2m46	u	1		0
		Compris ancrage à l'existant, couverture en panneaux et bandeaux périphériques en rive				
		Fourniture et pose de menuiseries vitrées fixes toute hauteur CF 1h (compris vitrophanie)	m²	5		0
		Fourniture et pose de menuiseries vitrées fixes sur allège PF 1/2h	m²	6,7		0
		Fourniture et pose de 2 ouvrants à soufflet PF 1/2h	m²	0,7		0
		Fourniture et pose de vitrophanie réglementaire sur les vitrages toute hauteur conservés	for	1		0
		Adaptation main-courante escalier	u	1		0
		Dépose et repose de la grille extensible	for	1		0
		Total travaux HT				0 €
		Total travaux TTC				0 €
Lot 2	Cloison / Faux-plafond / Menuiserie bois	Réalisation des Plans d'exécution - Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Création de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métallique (98/48), compris laine minérale	m²	10,2		0
		Création d'un plafond non démontable en plaques de plâtre suspendu sur ossature métallique, compris laine minérale et gorge pour éclairage indirecte	m²	7		0
		Création d'un plafond suspendu démontable en dalle 600x 600mm sur ossature métallique apparente, compris laine minérale	m²	6,8		0
		Dépose et évacuation de la banque d'accueil existante	for	1		0
		Fourniture et pose d'un bloc-porte simple vantail stratifié (2040 x 930) avec oculus (400x800), compris butoir de porte	u	1		0
		Fourniture et pose d'un plan de travail sur mesure pour banque d'accueil et d'une tablette haute	m²	3,4		0
		Réalisation et fixation d'un pupitre pour sélecteurs de commandes	u	1		0
		Fourniture et pose de plinthes	ml	20,4		0
		Réalisation d'un placard technique autour des commandes de désenfumage	u	1		0
		Total travaux HT				0 €
		Total travaux TTC				0 €
Lot 3	Porte carrousel motorisée	Réalisation des Plans d'exécution - Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Fourniture et mise en service d'une porte carrousel motorisée 4 vantaux (diamètre 1800), compris formation du personnel	u	1		0
		Maintenance pendant 1 an, compris intervention en cas de dysfonctionnement dans la demi-journée suivant appel	for	1		0
		Total travaux HT				0 €
Lot 4	Porte automatique coulissante	Total travaux TTC				0 €
		Réalisation des Plans d'exécution - Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Adaptation des télécommandes ou fourniture de 5 nouvelles	u	5		0
		Adaptation de la porte d'entrée automatique existante deux vantaux coulissants, compris déplacement DM vert et sélecteur de commandes déporté à l'accueil	for	1		0
		Dépose, repose et mise en service de la porte automatique existante deux vantaux coulissants, compris déplacement DM vert, mise aux normes et sélecteur de commandes déporté à l'accueil	for	1		0
		Total travaux HT				0 €
		Total travaux TTC				0 €
		Variante:				
		Fourniture et mise en service d'une porte automatique deux vantaux coulissants Compris DM vert, sélecteur de commandes à l'accueil, dépose/évacuation porte existante, Compris Maintenance pendant 1 an, avec intervention en cas de dysfonctionnement dans la demi-journée suivant l'appel	for	1		0
		Total option HT				0 €
		Total option TTC				0 €
Lot 5	Electricité - chauffage - climatisation	Réalisation des Plans d'exécution - Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Mise hors tension et dépose des appareillages existants dans le sas et au niveau de l'accueil existant et suivant l'avancement du chantier, déconnexion des 4 luminaires du hall	for	1		0
		Fourniture et pose d'un coffret électrique général de chantier provisoire				
		Création et adaptation des circuits électriques - Compris canalisations	for	1		0
		Raccordement aux armoires existantes - Compris protections et identification				
		Mise à la terre	for	1		0
		Alimentation et raccordements électriques de la porte carrousel automatique et de la porte coulissante motorisée	for	1		0
		Foruniture, pose et raccordement de l'ensemble des appareillages suivants:				
		Prise de courant 2x10/16A+T	u	11		0
		Interrupteur simple allumage	u	1		0
		Détecteur de mouvement 360° temporisé	u	1		0
		Plafonnier LED encastré dans le faux-plafond	u	4		0
		Bandeau LED diffusant dans gorge pour éclairage indirect	ml	2,6		0
		Bloc d'évacuation LED - 45 lumens 1h SATI	u	2		0
		Prise RJ 45 catégorie 6A - compris raccordement local serveur	u	6		0
		Fourniture et installation d'une BIM - compris signalétique	u	1		0
		Fourniture, installation et alimentation d'un radiateur électrique à inertie sèche	u	1		0
		Fourniture d'une climatisation mobile sans tuyau d'évacuation	u	1		0
		Déplacement et raccordement des appareillages existants suivants:				
		Dépose et repose d'un bloc d'ambiance existant	u	1		0
		Dépose et repose de la caméra existante	u	1		0
		Total travaux HT				0 €
		Total travaux TTC				0 €
Lot 6	Peinture	Fourniture du Dossier des Ouvrages Exécutés	for	1		0
		Installation de chantier - Protection des ouvrages - Nettoyage du chantier - Gestion des déchets	for	1		0
		Chantier protégé COVID 19 - mesures de sécurité à mettre en œuvre selon les recommandations de l'OPPBTP	for	1		0
		Préparation des supports	for	1		0
		Peinture acrylique sur cloisons - finition A satinée	m²	20,4		0
		Peinture acrylique en plafond - finition A mate	m²	7		0
		Peinture laque acrylique sur boiseries - finition A tendue satinée	m²	3,9		0
		Fourniture et pose de bandes de guidage	ml	1,8		0
		Fourniture et pose de signalétique "ACCUEIL"	u	1		0
		Total travaux HT				0 €
		Total travaux TTC				0 €